

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်း အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ် (BCC)လျှောက်ထားလာပါက မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်-

- (၁) အဆောက်အအုံအတိုင်းအတာ၊ အထပ်အမြင့်၊ အထပ်အရေအတွက်၊မြေချိန်၊ အဆောက်အအုံအတွင်းပိုင်းအခန်းဖွဲ့စည်းခြင်း မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း
- (၂) မီးသတ်လှေကား စနစ်တကျတပ်ဆင်ထားမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း
- (၃) ဓာတ်လှေကားပါရှိပါက ဓာတ်လှေကားအသုံးပြုမှုလက်မှတ်ရရှိမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း
- (၄) Logo တပ်ဆင်ထားခြင်းရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း
- (၅) ရေပိုက်လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျဆောင်ရွက်ထားမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း
- (၆) လျှပ်စစ်မီးလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျဆောင်ရွက်ထားမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း
- (၇) ဆေးသုတ်လုပ်ငန်းနှင့် အချောသပ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း
- (၈) အဆောက်အအုံရှေ့တွင် လမ်းပခုံးသား ဆောင်ရွက်ထားမှုနှင့် ရေစီးရေလာဆောင်ရွက်ထားမှုတို့ကို သတ်မှတ်ချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ထားမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း
- (၉) အဆောက်အအုံကို ကြိုတင်အသုံးပြုမှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း